

PARQUET D'ENGRAISSEMENT- 500 TÊTES

INVESTISSEMENTS

Capacité: **500** têtes

Description du bâtiment:

Dimension de la bâtisse: 69 x 253 pi.=	17 457	pi. ²
Dimension des enclos: 50 x 252 pi.=	12 600	pi. ²
Dimension de la fosse: 50 x 252 pi.=	12 600	pi. ²

Hauteur de la bâtisse: 16 pi. avec murs de contre-plaqués de plastique sur 7 pi.;
Ventillation naturelle avec sortie faîtière; plancher latté; allée d'alimentation de 18 pi. de largeur.

	<u>Coût total</u>	<u>La tête</u>
1- EXCAVATION ET TERRASSEMENT	21 734 \$	43,47 \$
2- BÂTIMENT ET FOSSE À LISIER		
Coffre + armature + pose	108 672 \$	
Lattes et poutres de béton	65 203 \$	
Béton	108 672 \$	
Fermes en acier 12 pi. c. à c	65 203 \$	
Bois et tôle	39 122 \$	
Barrières et autres	17 388 \$	
Passerelle en acier	13 041 \$	
	417 301 \$	834,60 \$
Total coût parquet	439 035 \$	878,07 \$
3- SILO HORIZONTAL		
Dimension: 40 pi. X 85 X 10 pi. De hauteur = 34 000 pi ³		
Terrassement et béton	34 775 \$	69,55 \$
	-----	-----
4- TOTAL DES INVESTISSEMENTS	473 810 \$	948 \$

N.B.: l'agriculteur a fait une partie du travail lui-même. Ce dernier a été évalué à 50 000 \$.

c:\guy\parc bouv invest 500 tê-2005.xls

Nicolet, 22 décembre 2005

Guy Beauregard, agronome, M.sc.
MAPAQ, Centre-du-Québec